

工事名称 匝瑳消防署屋上防水工事

工事場所 千葉県匝瑳市八日市場ホ715

円

(工事価格

)

工事概要

屋上屋根防水改修工事

直接工事費 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
		式		
計				
共通費				
I. 共通仮設費	1	式		共通仮設積上げ加算分
II. 現場管理費	1	式		
III. 一般管理費等	1	式		
計				
合計（工事価格）	1	式		
消費税等相当額	1	式		
総合計（工事費）	1	式		

直接工事費 細目別内訳

建築工事		防水工事 屋上				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水改修工事：屋上						
防水下地高圧洗浄	水圧12MP程度	360.1	m ²			
既存立上り防水層撤去		35.8	m ²			
既存ドレン上皿撤去		4.0	ヶ所			
既存塩ビ鋼板撤去		189.5	m			
既存末端シーリング撤去		89.5	m			
防水不良部補修	平場面積 15%相当	45.9	m ²			
塩ビ鋼板設置	平型	89.5	m			
平場塩ビシート防水	機械固定工法 t=1.5mm	306.4	m ²			
立上り塩ビシート防水	機械固定工法 t=1.5mm	35.8	m ²			
入隅塩ビ鋼板	L型	89.5	m			
立上り顎下塩ビ鋼板	端末固定金具	89.5	m			
脱気筒設置	SUS製 材工共	4.0	ヶ所			
改修ドレン設置	φ60 ドレンキャップ、材工共	4.0	ヶ所			
端末部シーリング	MS-2 10×10	89.5	m			

