

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	(内部)							
	床 スタイロ畳	D種 t55 1帖物	9.0	枚				
	床 ビニル床シート	t2 熱溶接工法	133.0	m ²				
	床 ビニル床シート	t2 熱溶接工法	59.8	m ²				
		抗菌・消臭・防汚 珪藻土接着						
	床 ビニル床シート	複層 t2 熱溶接工法	279.0	m ²				
	床 ビニル床シート	複層 t2 熱溶接工法	11.2	m ²				
		珪藻土接着						
	床 ビニル床シート	発泡複層 t2.8 熱溶接工法	37.7	m ²				
	床 ビニル床タイル	t5 置敷	146.0	m ²				
	床 塗床	厚膜型珪藻土樹脂系	42.6	m ²				
		樹脂モルタル工法 防滑仕上						
	階段 ビニル床シート	t2 熱溶接工法	42.5	m ²				
	巾木 塗床	厚膜型珪藻土樹脂系	0.5	m ²				
		樹脂モルタル工法 防滑仕上						
	巾木 ビニル巾木	H60	653.0	m				
	サリ巾木 ビニル巾木	H60～205	44.0	m				

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	壁 塗床	厚膜型 ^{エポキシ} 樹脂系	1.0	m ²				
		樹脂 ^{モルタル} 工法 平滑仕上						
	壁 繊維クロス	不燃	994.0	m ²				
	壁 不燃化粧板	t3	316.0	m ²				
	壁 化粧塩ビシート	不燃	4.8	m ²				
	壁 化粧けい酸カルシウム板	不燃 t6	24.3	m ²				
	壁 化粧けい酸カルシウム板	不燃 t6 目透し張	21.0	m ²				
	壁 石膏ボード	準不燃 t9.5 継目処理	36.2	m ²				
	壁 石膏ボード	準不燃 t9.5 突付	209.0	m ²				
		下地不燃PBt12.5共						
	壁 石膏ボード	準不燃 t9.5 継目処理下地不燃PBt12.5共	777.0	m ²				
	壁 石膏ボード	不燃 t12.5 継目処理下地不燃PBt12.5共	57.0	m ²				
	壁 石膏ボード	準不燃 t9.5 突付	73.9	m ²				
		下地不燃PBt12.5 GL工法共						
	壁 石膏ボード	準不燃 t9.5 継目処理	715.0	m ²				
		下地不燃PBt12.5 GL工法共						
	壁 耐水石膏ボード	不燃 t12.5 突付	302.0	m ²				

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	壁 耐水石膏ボード	不燃 t12.5 突付 GL工法	150.0	m ²				
	壁 耐水石膏ボード	準不燃 t9.5 突付	0.3	m ²				
		下地不燃PBt12.5共						
	壁 繊維混入石膏板	不燃 t6	10.2	m ²				
		曲面r1400程度						
	壁 グラスウール充填	t50 24kg/m3	271.0	m ²				
	壁 ポリスチレンフォーム打込	押出法保温板 t25	21.2	m ²				
	壁 現場発泡硬質ウレタン吹付	A種1 t25	890.0	m ²				
	柱型 繊維クロス	不燃	14.6	m ²				
	柱型 石膏ボード	準不燃 t9.5 継目処理	14.6	m ²				
		下地不燃PBt12.5 GL工法共						
	天井 繊維クロス	不燃	206.0	m ²				
	天井 岩綿吸音板	t12 凸凹模様	327.0	m ²				
		下地準不燃PBt9.5共						
	天井 化粧塩ビシート	不燃	17.1	m ²				
	天井 化粧けい酸カルシウム板	不燃 t6 目透し	36.8	m ²				
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t9.5	332.0	m ²				

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
別紙-1	大工手間							
	床組	束立 H310	10.0	m ²				
		床束:杉1等 90×90 @900						
		大引:杉1等 90×90 @900						
		根太:杉1等 45×55 @450						
	踏板下地組	転ばし H160	0.8	m ²				
		大引:杉1等 90×90 2本						
		根太:杉1等 45×55 @450						
	上框受け下地組	H140	2.2	m				
		横材:杉1等 60×45 2本						
		縦材:杉1等 60×50 @300						
	上框受け下地組	H140	2.7	m				
		横材:杉1等 90×75 2本						
		縦材:杉1等 90×90 @900						
	開口三方枠	杉1等	1.0	か所				
		100×50 W2650×H2300						
	開口三方枠	杉1等	1.0	か所				
		100×50 W3640×H2100						
	上框	桧上小節 100×60	6.3	m				
	畳寄せ	杉上小節 25×50	19.3	m				

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	E X P. J	アルミ既製品 屋根コーナー用	2.9	m				
		W170程度 クリアランス50 止水シート及び耐火帯共						
	片流屋根 幕板 金属板	アルミパネ t2曲加工 電解着色	24.6	m				
		W85×H240+130+20+10 糸485程度						
	片流屋根 幕板 金属板	アルミパネ t2曲加工 電解着色	24.6	m				
		W75×H230+200+20+10 糸535程度						
	壁ECP版 水平ボーダー	アルミ	14.2	m				
	東・西面 壁小口塞ぎ板	アルミ t2曲加工 電解着色	25.0	m				
		W350×D25+25 糸400程度 取付金物共						
	壁ECP版～壁金属板 壁仕上見切縁	アルミ	24.0	m				
	壁ECP版 一次側先付金物	L-50×50×6	93.0	か所				
		アンカー筋共						
	壁 金属板	アルミスパントレール 横張	15.1	m ²				
		木目調 t1.0 鉄骨胴縁面						
	軒天井 金属板	アルミスパントレール t1.0	59.9	m ²				
		木目調 軽鉄天井下地						
		(ガコH≦1000) 共						

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	床下点検口	ステンレス 防水防臭型 屋内用 600×600 枠共	2.0	か所				
	マンホール蓋	鋳鉄製 防水防臭型 T-25 φ 600 枠共	3.0	か所				
	タラップ	ステンレス 研磨無し 打込型 φ 19 W400×D350	20.0	か所				
	カーテンレール	ステンレス シングル	1.9	m				
	ライニング甲板	ステンレスHL t1.5 150×25	0.8	m				
	ライニング甲板	ステンレスHL t1.5 300×25	3.9	m				
	壁ALC板 一次側先付金物	L-65×65×6 アンカー筋共	41.0	か所				
	軽量鉄骨壁下地	W50型 @450	6.4	m ²				
	軽量鉄骨壁下地	W65型 @450	108.0	m ²				
	鉄骨胴縁下地	スチール C-100×50×20×2.3@300	10.2	m ²				
	軽量鉄骨壁下地開口補強		1.0	式				

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
c	トイレブース							
	TB-9 トイレブース	延W3115×H1900	1.0	か所				
		片開き戸 2か所						
		高圧マシン化粧板						
		運搬取付費、付属金物共						
	c 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
16	内装							
	(外部)							
	床 塗床	厚膜型珪 [°] キ ^シ 樹脂系	74.9	m ²				
		樹脂モルタル工法 防滑仕上						
	床立上 塗床	厚膜型珪 [°] キ ^シ 樹脂系	16.4	m ²				
		樹脂モルタル工法 防滑仕上						
	小 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	(内部)							
	床 塗床	厚膜型 ^{エポキシ} 樹脂系	72.0	m ²				
		樹脂モルタル工法 平滑仕上						
	壁 塗床	厚膜型 ^{エポキシ} 樹脂系	28.7	m ²				
		樹脂モルタル工法 平滑仕上						
	壁 耐水石膏ボード	不燃 t12.5 突付	4.5	m ²				
	壁 化粧けい酸カルシウム板	不燃 t6	4.5	m ²				
	天井 化粧石膏ボード	準不燃 t9.5	3.9	m ²				
	天井廻縁	塩ビ ^{ビニル}	9.1	m				
	小 計							
	16 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
17	ユニット及びその他							
	(外部)							
	登はん訓練用 降下板	W1820×H6750	1.0	か所				
		フレキシブルシート t16.5 壁面塗装(白色・赤色)、						
		検索支持点金物、 やぐら部鉄骨、転落防止下地金物共						
		チェーン、ロープ 保護金物共						
	西面 放水訓練壁	W2500×D195×H6780	1.0	か所				
		ケイ軽板 t5下貼ステンレス板 t0.8の上FRP格子ルーバー 2 枚重ね						
		[-100×50×5+ L75×75×5						
		M12後施工アンカー共下地金物共						
	ホース乾燥塔	W1950×D620×H12259	1.0	か所				
7	バックヤードサイン	カッティングシート張 H50	5.0	か所				
	白線引き	W50	2.9	m				
	壁ECP版～パレハットRC 層間塞ぎ	ロックウール充填 W75×H150程度	35.9	m				
		受け金物共						
	小 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
E	外構工事							
E-1	1期工事		1.0	式				
E-2	2期工事		1.0	式				
	E 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
E-1	1期工事							
1	舗装工事		1.0	式				
2	排水工事		1.0	式				
3	囲障工事		1.0	式				
4	植栽工事		1.0	式				
5	その他工事		1.0	式				
6	道路改修工事		1.0	式				
7	発生材処分		1.0	式				
	E-1 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
1	舗装工事							
	透水性アスファルト舗装	t300	162.0	m ²				
		透水性アスファルト t50 再生クラッシャー t150						
		フィルター層 t100 路床整正						
	コンクリート舗装	t400	158.0	m ²				
		コンクリート金罫 土間コンクリート t200						
		溶接金網 φ6 100×100 再生クラッシャー t200						
		路床整正						
	コンクリート舗装	t230	17.9	m ²				
		コンクリート金罫 土間コンクリート t120						
		鉄筋 D13@200 S.C. 捨てコンクリート t50						
		再生クラッシャー t60 路床整正						
	タールペーパー横目地	φ25 L700 @400	24.5	m				
		組立筋共						
	タールペーパー縦目地	D22 L1000 @1000	18.0	m				
		組立筋共						

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	整地		18.1	m ²				
	縁石	既製品	18.2	m				
		インガブロック 100×130 土工・地業共						
	縁石	既製品	2.4	m				
		インガブロック 100×130 土工・地業共						
		曲線						
	鋤取		41.6	m ³				
	建設発生土運搬		41.6	m ³				
	建設発生土処分	場外処分	41.6	m ³				
	1 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
2	排水工事							
	集水桝	PC既製品 □300×H450	6.0	か所				
		PC蓋共 土工・地業共						
	U字溝	PC既製品 W300	72.0	m				
		PC蓋共 土工・地業共						
	U字溝	PC既製品 W300	9.0	m				
		ステンスグレーチング 蓋(T-25) 共						
		土工・地業共						
	浸透桝	PC既製品 □300×H950	19.0	か所				
		PC蓋共 土工・地業共						
	浸透トレンチ	浸透管 φ150	96.0	m				
		土工・地業共						
	排水管	VP φ150	11.0	m				
		土工・地業共						
	2 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
3	囲障工事							
	擁壁A	H1740	26.0	m				
	擁壁B	H100	18.0	m				
	合成木フェンス	H1200	18.0	m				
		支柱:60×60×1.8/2.2 @2000以内						
		胴縁:2段 33×48×1.4/1.6						
		格子: 合成木30×60 @165						
	合成木フェンス	H1800	0.8	m				
		支柱:60×60×1.8/2.2 胴縁:33×48×1.4/1.6						
		格子: 合成木30×60 @165						
		基礎共						
	合成木フェンス親子開き扉	W1200×H1800	1.0	か所				
		支柱:98×98×4.0 框:100×50×1.7/2.5						
		上下棧:50×50×1.2 格子:合成木						
		20×28×1.0/1.8 @100 基礎共						

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	メッシュフェンス	スチール H1200	42.0	m				
		基礎共						
	擁壁A山留		1.0	式				
	3 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
4	植栽工事							
	サツキツツジ	H0.3 W0.5	80.0	本				
	ハミズキ(赤)	H2.5 C0.4 W0.6	1.0	本				
	植付手間	中低木 樹高0.5m未満	80.0	本				
	植付手間	高木 幹周40～60cm未 満	1.0	本				
	十字鳥居支柱		1.0	か所				
	植栽基盤	A種 H500	26.0	m ²				
	植栽基盤	A種 H600	0.3	m ²				
	4 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
5	その他工事							
	旗ポール	アルミ φ85 H6000	1.0	か所				
		ロープ式 基礎共						
	車椅子使用者用駐車場表示	アルミ	1.0	か所				
		表示板: t1.0 400×400 支柱: H=600						
		基礎共						
	電気配管用トレンチ	U字溝 W300	10.5	m				
		PC蓋共 土工・地業共						
	D ポールスターケース	W1894×D98×H1260	1.0	か所				
		本体・支柱: アルミ押出し形材						
		掲示板: マグネットボード t6.4						
		照明: LED (自動点滅器付)						
		保護板: 強化ガラス t4 錠前: コインラックミキサー付						
		基礎共						

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	E 緊急車出入口サイン	W460×D78×H1520	1.0	か所				
		支柱:アルミ押出形材 85 ×78						
		表示盤:ステンスHL t1.5 基礎共						
	駐輪場マーク		1.0	か所				
	5 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
6	道路改修工事							
	(改修工事)							
	道路 アスファルト舗装	t430～500	54.9	m ²				
		密粒度アスファルト t50 粗粒度アスファルト t50						
		再生クラッシュラン t330～400 路床整正						
	道路 縁石	PC既製品 150×150	27.8	m				
		土工・地業共						
	道路 縁石	PC既製品 立上部	9.0	m				
		180/200×250 エプ ロンブ ロック共						
	道路 縁石	PC既製品 立上部～切下部	0.6	m				
		180/200×250～30 エプ ロンブ ロック共						
	道路 縁石	PC既製品 乗入部	9.2	m				
		180×30 エプ ロンブ ロック共						
	道路 路面表示	溶融式 t0.15 W150	36.0	m				
		ゼブラゾーン						
	道路 路面表示	溶融式 t0.15 W400	43.2	m				
		ゼブラゾーン						

[illegible]

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	(撤去工事)							
	道路 アスファルト舗装撤去	t50+50	58.6	m ²				
		砕石t330～400共						
	道路 カッター入れ	アスファルト	4.5	m				
	道路 縁石撤去	PC既製品 150×150	33.8	m				
	道路 縁石撤去	PC既製品 乗入部	13.4	m				
		180×30 エプ ロンブ ロック共						
	道路 縁石撤去	PC既製品 立上部	3.6	m				
		180/200×250 エプ ロンブ ロック共						
	道路 縁石撤去	PC既製品 立上部～切下部	1.8	m				
		180/200×250～30 エプ ロンブ ロック共						
	道路 ネットフェンスA撤去	H850	16.0	m				
		基礎共						
	道路 柵撤去	スチール H1230	20.0	m				
		支柱: φ 50 横桟: φ 40 4段						
		基礎共						
	道路 水路撤去	PC既製品 700×620	13.0	m				

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	道路 水路撤去	PC既製品 700×1300	5.0	m				
	6 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
7	発生材処分							
	(積込)							
	発生材積込	コンクリート(無筋)	6.3	m3				
	発生材積込	コンクリート(有筋)	7.2	m3				
	発生材積込	路盤材	3.1	m3				
	(運搬)							
	発生材運搬	コンクリート(無筋)	6.3	m3				
	発生材運搬	コンクリート(有筋)	7.2	m3				
	発生材運搬	アスファルト	5.9	m3				
	発生材運搬	路盤材	24.5	m3				
	(処分)							
	発生材処分	コンクリート(無筋)	14.8	t				
	発生材処分	コンクリート(有筋)	17.9	t				

[illegible]

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
E-2	2期工事							
1	舗装工事		1.0	式				
2	排水工事		1.0	式				
3	囲障工事		1.0	式				
4	植栽工事		1.0	式				
5	その他工事		1.0	式				
6	自家用給油所工事		1.0	式				
7	道路改修工事		1.0	式				
8	発生材処分		1.0	式				
	E-2 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
1	舗装工事							
	透水性アスファルト舗装	t300	698.0	m ²				
		透水性アスファルト t50 再生クラッシュラン t150						
		フィルター層 t100 路床整正						
	コンクリート舗装	t400	204.0	m ²				
		コンクリート金罫 土間コンクリート t200						
		溶接金網 φ6 100×100 再生クラッシュラン t200						
		路床整正						
	ダウエルボ-横目地	φ25 L700 @400	4.0	m				
		組立筋共						
	ダ-イ-縦目地	D22 L1000 @1000	19.5	m				
		組立筋共						
	整地		7.2	m ²				
	縁石	PC既製品 120×120	1.0	m				
		土工・地業共						

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	縁石	既製品	13.4	m				
		レンガブロック 100×130 土工・地業共						
	車止めブロック	既製品 ポリプロピレン	42.0	か所				
		627×167×110 セッポルト						
	駐車場区画線引	溶融式 t0.15 W150	198.0	m				
	駐車場 路面表示	溶融式 t0.15 W150	16.6	m				
		セブラゾーン						
	駐車場 路面表示	溶融式 t0.15	1.0	か所				
		車椅子マーク						
	駐車場 路面表示	溶融式 t0.15	1.0	か所				
		軽自動車						
	駐車場 路面表示	溶融式 t0.15	1.0	式				
		駐車番号 6台分						
	駐車場 路面表示	溶融式 t0.15	1.0	式				
		駐車番号 15台分						
	鋤取		92.6	m3				
	建設発生土運搬		92.6	m3				

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	建設発生土処分	場外処分	92.6	m3				
	1 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
2	排水工事							
	集水桝	PC既製品 □300×H450	6.0	か所				
		PC蓋共 土工・地業共						
	U字溝	PC既製品 W300	76.5	m				
		PC蓋共 土工・地業共						
	U字溝	PC既製品 W300	6.5	m				
		ステンスグレーチング 蓋(T-25) 共						
		土工・地業共						
	排水管	VP φ150	18.0	m				
		土工・地業共						
	2 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
3	囲障工事							
	擁壁B	H100	98.5	m				
	擁壁B	H100	1.9	m				
		曲線						
	合成木フェンス	H1200	98.8	m				
		支柱: 60×60×1.8/2.2 @2000以内						
		胴縁:2段 33×48×1.4/1.6 格子:合成木30×60 @165						
	合成木フェンス両開き扉	W1600×H1200	1.0	か所				
		支柱: 60×60×1.8/2.2 @2000以内						
		胴縁:2段 33×48×1.4/1.6 格子:合成木30×60 @165						
	3 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
4	植栽工事							
	サツキツツジ	H0.3 W0.5	60.0	本				
	梅	H2.5 C0.45 W1.2	1.0	本				
	植付手間	中低木 樹高0.5m未満	60.0	本				
	植付手間	高木 幹周40～60cm未 満	1.0	本				
	十字鳥居支柱		1.0	か所				
	植栽基盤	A種 H500	23.4	m ²				
	植栽基盤	A種 H600	0.3	m ²				
	4 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
5	その他工事							
	車止めバリアー	ステンレス 上下式	4.0	か所				
		φ76.3×2 H780 チェーン内蔵式(2m)						
		基礎共						
	出庫灯	W700×D300×H3550	1.0	か所				
		支柱:スチール □150×3.2 外装:ステンレス						
		t1.5曲げ 加工 フッ素樹脂焼付塗装						
		基礎共						
F	一般車出入口サイン	W460×D78×H1520	2.0	か所				
		支柱:アルミ押出形材 85×78						
		表示盤:ステンスHL t1.5 基礎共						
	新井戸掘削	設計GL-80mまでホーリング	1.0	式				
		水質検査費共						
	5 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
6	自家用給油所工事							
	地下タンク本体及び付属設備		1.0	式				
	計量機器設置工事		1.0	式				
	油配管工事		1.0	式				
	給油施設安全備品納入・据付工事		1.0	式				
	電気設備工事		1.0	式				
	7KL地下タンク埋設工事		1.0	式				
	一般舗装・キャピ―棟・付帯工事		1.0	式				
	消防申請手続費		1.0	式				
	6 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
7	道路改修工事							
	(改修工事)							
	道路 アスファルト舗装	t430～500	20.3	m ²				
		密粒度アスファルト t50 粗粒度アスファルト t50						
		再生クラッシャー t330～400 路床整正						
	道路 縁石	PC既製品 150×150	8.2	m				
		土工・地業共						
	道路 縁石	PC既製品 乗入部	8.2	m				
		180×30 エプ ロンブロック共						
	道路 U字溝蓋やり替え	PC既製品 3種 W300用	8.0	m				
		スリット付						
	道路 ネットフェンスA	H850	10.0	m				
		基礎共						
	道路 柵	スチール H1230	8.0	m				
		支柱: φ 50 横棧: φ 40 4段						
		基礎共						
	道路 水路	PC既製品 700×1300	8.2	m				

[illegible]

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
	(撤去工事)							
	道路 アスファルト舗装撤去	t50+50	28.7	m ²				
		碎石t330～400共						
	道路 カッター入れ	アスファルト	2.5	m				
	道路 縁石撤去	PC既製品 150×150	16.4	m				
	道路 縁石撤去	PC既製品 乗入部	8.2	m				
		180×30 エポロンブロック共						
	道路 U字溝蓋撤去	PC既製品 1種 W300用	7.5	m				
	道路 水路撤去	PC既製品 700×620	8.2	m				
	道路 カーブミラー撤去	ステンレス φ800 2面鏡	1.0	か所				
		支柱: φ90 H3200 基礎共						
	7 計							

記号	名 称	規 格	数量	単位	単 価	金 額	数量	金 額
8	発生材処分							
	(積込)							
	発生材積込	コンクリート(無筋)	1.8	m3				
	発生材積込	コンクリート(有筋)	2.9	m3				
	発生材積込	路盤材	1.4	m3				
	(運搬)							
	発生材運搬	コンクリート(無筋)	1.8	m3				
	発生材運搬	コンクリート(有筋)	2.9	m3				
	発生材運搬	アスファルト	2.9	m3				
	発生材運搬	路盤材	11.9	m3				
	(処分)							
	発生材処分	コンクリート(無筋)	4.2	t				
	発生材処分	コンクリート(有筋)	7.1	t				

[illegible]