

□ 横芝光消防署建設工事 質問回答書

No.	質 疑 事 項	図面No.	回 答	図面No.
1	金抜き設計書にて、規格の表記が切れていたり、消えている箇所があります。 正確な規格・仕様をご教授願います。(庁舎棟P61,62,63,別紙1 車庫棟P101,105 備蓄棟105,109 外構舗装工事・その他工事の規格)	金抜き 設計書	消えている所を別紙でまとめましたので別紙抜粋金抜き設計書を参照して下さい。	金抜き 設計書
2	新庁舎躯体・仕上げ工事の施工時、既存庁舎側南東部の駐車場をレッカーの 設置等に使用することは可能でしょうか。	A-122	使用する場合、事前に横芝光消防署と協議すれば可能です。	A-122
3	敷地内擁壁を部分解体した際、残置部分端部の処置をご指示ください。	A-011	別紙の通り伸縮目地材を入れて下さい。ただし隣接地権者と協議の上施工することと します。	別紙
4	擁壁A部分の隣地側地表は、山砂埋戻し・整地と考えてよろしいでしょうか。	A-112	良いと思いますが隣地地権者と協議の上施工することとします。	A-112
5	横芝光町文化会館、B&G海洋センターの駐車場は何台分借用することが可能で しょうか。また、資材置き場として使用することは可能でしょうか。	A-122	駐車場24台分及び駐車場道路幅を含み、約420㎡を貸与可能予定となりますが、着工 する際に現場事務所、資材置き場、作業員詰所等を仮設計画図にて計画し発注者、監 理者の了解を得た後に横芝光町と協議し最終決定します。	A-122
6	金抜き設計書に壁画の項目がありませんが、別途工事と考えてよろしいでしょうか。 工事に含む場合、具体的な施工手順をご指示ください。	A-097	金抜き設計書庁舎棟P70の3段目の2階休憩ロビー壁画w2780× h 2800の記載の 通りで工事に含みます。 施工手順としては、2階躯体コンクリート打設時の壁の型枠に図面記載の厚みの合板を 張り化粧型枠としてコンクリートを打設し型枠をばらした後で打設後の状況により モルタル補修後EP塗装仕上をします。	A-097